

湖北省装配式内装修消耗量定额及 全费用基价表

(征求意见稿)

湖北省建设工程标准定额管理总站 编

总 说 明

一、为适应装配式内装修工程市场的发展,满足装配式内装修工程计价需要,合理确定和有效控制工程造价,依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)、《装配式内装修技术标准》(JGJ/T491-2021)、《湖北省住宅建筑模数化设计导则》(厅头[2024]12号)文等,结合我省实际情况,编制《湖北省装配式内装修消耗量定额及全费用基价表》(以下简称“本定额”)。

二、本定额既是实行工程量清单计价时配套的消耗量定额,也是实行定额计价时的全费用基价表。本定额是编制工程造价成果文件和企业内部管理及核算的重要参考。

三、本定额适用于在我省行政区域内采用标准化设计、工厂化部品应用,并以干式工法为主进行施工的装配式内装修工程项目。

四、本定额根据现行的国家产品标准、设计规范、装配式施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程,以及正常的施工条件和目前多数施工企业的机械装备程度,并结合合理的工期、工艺、劳动组织等情况进行编制的。

五、本定额的消耗量是完成规定计量单位的定额项目所需人工、材料、机械台班的数量标准,是按正常施工组织 and 施工条件,省内大多数施工企业采用的施工方法、机械装备水平、合理的劳务组织及工期进行编制的,是近一段时期内我省工程建设生产效率社会平均水平的反映。

六、本定额人工以完成计量单位工程量所需全部人工费表示。人工费包括支付基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差所发生的计时工资或计件工资。

七、关于部品、材料

1. 部品是指具有独立功能的单元,包括但不限于墙体、地板、屋顶、门窗、厨房和卫生间等,由部件、连接件、配件组合安装集成。部件、连接件及配件均按合格产品编制。

2. 本定额中的消耗量主要是工厂化生产的部件、连接件及配件,其次是安装中消耗的结构胶、粘结剂和辅助材料等。

3. 对于定额中不便计量用量少、低值易耗的零星材料,列为其他材料费,其计算基数不包括机械燃料动力费。

4. 本定额中所列部件的品种、材质、规格型号与设计不符时,可按各章规定调整。

5. 本定额子目中未列出的部件、连接件、配件等,其费用已含在列出的部件费用中,不再另计。

八、关于机械

1. 凡单位价值 2000 元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械,不列入机械台班消耗量,作为工具用具在建筑安装工程费中的企业管理费考虑,其消耗的燃料动力等已列入材料内。

2. 本定额中规定机械操作的项目,实际采用人工操作时不作调整。

九、本定额的工作内容中已说明了主要施工工序,次要工序虽未说明,均已包含在消耗量及费用内。

十、除章节注明者外,本定额均按工厂制品、现场安装编制。采用的产品、设计及施工工艺一般包括:

1. 装配式内装修:遵循管线与结构分离的原则,运用集成化设计方法,统筹隔墙和墙面系统、吊顶系统、楼地面系统、厨房系统、卫生间系统、收纳系统、内门窗系统、设备和管线系统等,将工厂化生产的部品部件以干式工法为主进行施工安装的装修建造模式。

2. 集成式厨房:由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面、橱柜和厨房设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的厨房。

3. 集成式卫生间:由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面(板)和洁具设备及管线等集成并主要采用干式工法装配面成的卫生间。

4. 整体卫生间:由防水底盘、壁板、顶板及支撑龙骨构成主体框架,并与各种洁具及功能配件组合而

成的具有一定规格尺寸的独立卫生间模块化产品,称为“整体卫生间”,也称“整体卫浴”。

5.薄贴工艺:采用粘结层不大于10mm的施工工法粘贴瓷砖和石材。

6.涂装板:底材表面采用涂料涂覆,具有防护、装饰或特殊性能的板。

7.包覆板:底材表面采用PVC膜、PP膜等塑性装饰材料包覆,具有防护、装饰或特殊性能的板。

8.SMC材质:以SMC为主要原材料,添加增强材料、助剂、填料等材料组成的复合材料,在工厂预制或特定造型的装饰材质。

9.覆砖(铝蜂窝、硅酸钙板、聚氨酯、石塑):以铝蜂窝、硅酸钙板、聚氨酯、石塑板等为基材,瓷砖为饰面材料粘接而成,在工厂完成预制的建筑装饰材料。

十一、执行定额时的有关规定:

1.本定额仅包含符合《装配式内装修技术标准》特征的相关项目,对装配式装修中采用干法、传统湿法结合施工的项目,可分别按本定额和《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)相应项目计算。装配式装修中施工、设计、材料应满足以下要求:

(1)干式工法装配:干式工法规避以石膏腻子找平、砂浆找平、砂浆粘接、刷漆等湿作业的传统方式,通过锚栓、支托、结构胶粘等方式实现可靠支撑构造和连接构造,是一种加速装修工业化进程的装配工艺。

(2)管线与结构分离:这是一种将设备与管线设置在结构系统之外的方式。在装配式装修中,设备管线系统是内装的有机构成部分,填充在装配空间六个面与支撑结构之间的空腔里。

(3)部品集成定制:以工业化生产的方式有效解决了施工生产的尺寸误差和模数接口问题,并且实现了装修部品之间的系统集成和规模化、大批量定制。

2.本定额中,除规定允许调整、换算外,一般不得因具体工程的人工、材料、机械消耗与定额规定不同而改变消耗量。

3.定额的各章说明、工程量计算规则、附注等条文中,凡注明允许按定额的人工、材料、机械换算的,均应按本定额所列单价计入定额人工费、材料费、机械费中。

4.本定额中机械的类别、名称、规格型号为统一划分,除另有说明外,实际采用机械与定额不同,且定额配置机械能够完成定额子目的工作内容时,一般不允许换算。

5.当定额人工费、机械费发生调整时,应按《湖北省建筑安装工程费用定额》(2024)有关规定,调整定额全费用中的费用。

6.本定额未列的项目,由各地建设工程造价管理机构按照本定额编制原则和方法收集补充,并报省建设工程标准定额管理总站备案。

7.本定额中遇有两个或两个以上系数时,按连乘方法计算。

8.本定额中注有“××以内”或“××以下”的,均包括“××”本身。“××以外”或“××以上”的,则不包括“××”本身。

9.本定额未另有说明的,可按《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)相关内容和规定执行。

目 录

第一章 装配式套装门工程

说 明	(3)
工程量计算规则	(4)
一、装配式套装门	(5)

第二章 装配式楼地面工程

说 明	(9)
工程量计算规则	(10)
一、装配式架空基层	(11)
二、装配式地面装饰面层(部品)	(13)
三、装配式卫生间防水底盘(部品)	(17)
四、装配式踢脚线(部品)	(18)

第三章 装配式隔墙、墙柱面工程

说 明	(21)
工程量计算规则	(22)
一、装配式墙面龙骨(部品)	(23)
二、装配式墙面基层板(部品)	(26)
三、装配式墙面面层(部品)	(27)
四、装配式成品隔断(部品)	(30)
五、厨房、卫生间装配式集成墙面(部品)	(31)
六、装配式墙面装饰线条(部品)	(32)
七、装配式墙面其他工程(部品)	(33)

第四章 装配式天棚工程

说 明	(37)
工程量计算规则	(38)
一、装配式快装天棚龙骨(部品)	(39)
1.天棚快装龙骨	(39)
二、装配式天棚面层(部品)	(40)
1.吊顶装饰板	(40)
三、装配式集成吊顶(部品)	(41)
1.涂装板吊顶	(41)
2.覆膜吊顶	(42)
3.SMC 模压板块集成吊顶	(43)
四、装配式其他工程(部品)	(44)
1.灯槽	(44)
2.窗帘盒	(45)

第五章 装配式其他工程

说 明	(49)
工程量计算规则	(50)
一、整体式卫浴间(部品)	(51)
1.整体式卫浴系统	(51)
二、装配式厨卫柜类(部品)	(52)
1.厨卫柜类	(52)
三、收纳系统(部品)	(53)
1.收纳柜类	(53)

第一章 装配式套装门工程

说 明

一、套装平开门包含门套、门扇、门锁等部件以及配套的合页五金。

1. 套装平开门安装包括门套和门扇的安装。

2. 套装子母平开门按双开门子目计算。

二、套装推拉门含门扇、拉手、定位器、吊轨、吊轮、地轨等部件及五金。

三、本定额套装门材质按复合板考虑,实际门的材质、规格与定额不同时可以调整,人工、机械不变。

工程量计算规则

- 一、套装平开门按设计图示数量以“樘”计算。
- 二、套装推拉门按设计图示数量以“樘”计算。

一、装配式套装门

工作内容:基层清理,测量定位、成品门及门套安装,填缝。

计量单位:樘

定 额 编 号			ZP1-1	ZP1-2		
项 目			套装平开门			
			单开	双开		
全 费 用(元)			1233.08	1694.26		
其 中	人 工 费(元)		102.89	154.31		
	材 料 费(元)		1130.19	1539.95		
	机 械 费(元)		-	-		
	费 用(元)		-	-		
	增 值 税(元)		-	-		
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量		
材 料	单开套装平开门(含门套)900×2100		樘	1100.00	1.000	-
	双开套装平开门(含门套)1500×2100		樘	1500.00	-	1.000
	发泡剂 750mL		支	19.00	1.000	1.300
	其他材料费		%	—	1.000	1.000

定 额 编 号			ZP1-3	ZP1-4		
项 目			套装推拉门	集成推拉门		
			吊轨式	地轨式		
全 费 用(元)			1646.04	1683.18		
其 中	人 工 费(元)		333.04	370.18		
	材 料 费(元)		1313.00	1313.00		
	机 械 费(元)		-	-		
	费 用(元)		-	-		
	增 值 税(元)		-	-		
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量		
材	套装推拉复合板门(吊轨)1000×2000		樘	1300.00	1.000	-
	套装推拉复合板门(地轨)1000×2000		樘	1300.00	-	1.000
料	其他材料费		%	—	1.000	1.000

第二章 装配式楼地面工程

说 明

一、本章包括架空基层(部品)、地面装饰面层(部品)、卫生间防水底盘(部品)、踢脚线(部品),共4节。

二、架空基层分为采暖、非采暖两种架空基层模块系统,每种模块系统均为工厂定制生产的部品。

1.非采暖模块安装包括配套的可调节支脚、支撑模块、连接扣件及紧固螺钉。

2.采暖模块安装包括配套的可调节支脚、支撑模块、水暖管阻燃聚苯保温板、连接扣件及紧固螺钉。

采暖模块按水地暖考虑,地暖加热管、分集水器安装执行《湖北省安装工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)相应项目。

三、自饰面硅酸钙复合地板,采用结构胶点粘和配套的金属插接条连接安装。自饰面复合地板材质不同时可以调整,人工、机械不变。

四、地砖、石材块料(部件)采用专用粘结剂薄贴法施工,粘结层厚度按5mm考虑,设计要求不同时,粘结剂用量可以调整。

五、圆弧形等不规则地面镶贴面层,饰面面层按相应项目人工乘以系数1.15,块料消耗量损耗按实调整。多色复杂图案镶贴面层,人工乘以系数1.2。

六、防水底盘均为工厂定制可直接使用产品,包括固定安装件、支撑器等配套辅材,不包括排水管道安装。

七、踢脚线按成品铝合金踢脚线考虑,材质、规格与定额不同时材料可以调整,人工、机械不变。踢脚线若安装在弧形、锯齿形部位,人工乘以系数1.15。

八、地面砖美缝,执行《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)相应项目。

工程量计算规则

一、架空基层、平衡板按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础、柱、间壁墙等所占面积,不扣除 0.3m^2 以内的孔洞面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

二、地面装饰面层,按设计图示尺寸以面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础、柱、间壁墙等所占面积,不扣除 0.3m^2 以内的孔洞面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

三、卫生间防水底盘按图示尺寸以面积计算。

四、踢脚线按设计图示尺寸以延长米计算。

一、装配式架空基层

工作内容：基层清理、定位、安装架空模块、填缝。

计量单位：100m²

定 额 编 号		ZP2-1	ZP2-2		
项 目		非采暖模块 架空基层系统	采暖模块架 空基层系统		
全 费 用(元)		19658.20	24301.16		
其 中	人 工 费(元)	2762.88	3091.86		
	材 料 费(元)	16895.32	21209.30		
	机 械 费(元)	-	-		
	费 用(元)	-	-		
	增 值 税(元)	-	-		
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量	
材 料	非金属架空地面非采暖模块(1200×1200×18mm)	m ²	156.29	103.000	-
	非金属架空地面采暖模块(1200×1200×48mm)	m ²	196.29	-	103.000
	泡沫填缝剂 750ml	支	17.00	40.000	40.000
	界面剂	kg	2.05	-	80.000
	其他材料费	%	—	0.700	0.700

定 额 编 号			ZP2-3		
项 目			平衡板		
			结构胶点粘		
全 费 用(元)			3852.74		
其 中	人 工 费(元)		1005.94		
	材 料 费(元)		2821.72		
	机 械 费(元)		25.08		
	费 用(元)		-		
	增 值 税(元)		-		
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量	
材 料	硅酸钙板 1220×2440×8mm		m ²	20.00	105.000
	硅酮结构胶 590mL		支	33.00	20.000
	其他材料费		%	—	1.500
	汽油【机械】		kg	7.68	2.646
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.100

二、装配式地面装饰面层(部品)

工作内容:基层清理、排布、打胶、安装面板、清理净面。

计量单位:100m²

定 额 编 号			ZP2-4		
项 目			自饰面硅酸钙复合地板		
全 费 用(元)			17435.30		
其 中	人 工 费(元)		1677.77		
	材 料 费(元)		15707.37		
	机 械 费(元)		50.16		
	费 用(元)		-		
	增 值 税(元)		-		
名 称			单 位	单 价 (元)	消 耗 量
材 料	10mm 硅酸钙复合地板		m ²	131.00	103.000
	地面工字型铝材插接件		m	6.03	240.000
	硅酮结构胶 590mL		支	33.00	15.000
	其他材料费		%	—	1.500
	汽油【机械】		kg	7.68	5.292
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.200

定 额 编 号				ZP2-5	ZP2-6	
项 目				薄贴陶瓷地砖		
				周长在(mm 以内)	周长在(mm 以外)	
				3200		
全 费 用(元)				15805.11	23181.41	
其 中	人 工 费(元)			3809.14	3981.22	
	材 料 费(元)			11808.47	19012.69	
	机 械 费(元)			187.50	187.50	
	费 用(元)			-	-	
	增 值 税(元)			-	-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量		
材 料	陶瓷地砖 800×800		m ²	102.67	104.000	-
	陶瓷地砖 600×1200		m ²	171.12	-	104.000
	石料切割锯片		片	29.67	0.302	0.302
	专用胶粘剂		kg	1.20	750.000	750.000
	其他材料费		%	—	1.200	1.200
	汽油【机械】		kg	7.68	10.584	10.584
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.400	0.400
	后切式石料加工机		台班	174.36	0.500	0.500

定 额 编 号				ZP2-7	ZP2-8	ZP2-9
项 目				薄贴石材		门槛石
				周长在(mm 以内)	周长在(mm 以外)	薄贴
				2400		
全 费 用(元)				33770.58	34365.30	36609.80
其 中	人 工 费(元)			3681.86	4276.58	6491.56
	材 料 费(元)			29876.14	29876.14	29905.66
	机 械 费(元)			212.58	212.58	212.58
	费 用(元)			-	-	-
	增 值 税(元)			-	-	-
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量		
材 料	成品石材 20mm	m ²	280.00	102.000	102.000	102.000
	专用胶粘剂	kg	1.20	750.000	750.000	750.000
	石料切割锯片	片	29.67	0.615	0.615	1.600
	其他材料费	%	—	1.000	1.000	1.000
	汽油【机械】	kg	7.68	13.230	13.230	13.230
	电【机械】	kW·h	0.64	2.350	2.350	2.350
机 械	叉车 CPCD30 型 3t	台班	250.79	0.500	0.500	0.500
	后切式石料加工机	台班	174.36	0.500	0.500	0.500

定 额 编 号		ZP2-10	ZP2-11		
项 目		石塑 SPC 锁扣地板	硅瓷复合地板		
全 费 用(元)		11161.79	26958.54		
其 中	人 工 费(元)	1342.21	2516.77		
	材 料 费(元)	9769.42	24366.53		
	机 械 费(元)	50.16	75.24		
	费 用(元)	-	-		
	增 值 税(元)	-	-		
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量	
材 料	SPC 锁扣地板 5.0mm	m ²	90.00	103.000	-
	硅瓷复合地板	m ²	210.00	-	104.000
	3mm 泡沫垫	m ²	3.00	105.000	-
	地面工字型铝材插接件	m	6.03	-	267.226
	硅酮结构胶 590mL	支	33.00	-	15.000
	其他材料费	%	—	1.500	1.500
	汽油【机械】	kg	7.68	5.292	7.938
机 械	叉车 CPCD30 型 3t	台班	250.79	0.200	0.300

三、装配式卫生间防水底盘(部品)

工作内容:基层清理、打胶、安装防水底盘。

计量单位:100m²

定 额 编 号				ZP2-12	ZP2-13	ZP2-14	
项 目				热塑复合防水底盘	SMC 模压一体防水底盘	铝蜂窝防水底盘	
全 费 用(元)				35417.68	38561.26	94128.06	
其中	人 工 费(元)			2720.09	2875.08	3162.47	
	材 料 费(元)			32622.35	35610.94	90890.35	
	机 械 费(元)			75.24	75.24	75.24	
	费 用(元)			-	-	-	
	增 值 税(元)			-	-	-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量			
材 料	热塑复合防水底盘		m ²	311.50	100.000	-	-
	SMC 模压一体防水底盘		m ²	350.00	-	100.000	-
	铝蜂窝防水底盘 80mm 厚		m ²	900.00	-	-	100.000
	硅酮结构胶 590mL		支	33.00	33.000	6.000	6.000
	其他材料费		%	—	1.000	1.000	0.700
	汽油【机械】		kg	7.68	7.938	7.938	7.938
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.300	0.300	0.300

四、装配式踢脚线(部品)

工作内容:基层清理、弹线、安装踢脚线。

计量单位:100m

定 额 编 号			ZP2-15	ZP2-16		
项 目			成品踢脚线	成品木塑踢脚线		
			卡扣式安装	胶粘		
全 费 用(元)			3759.83	1457.96		
其 中	人	工 费(元)	548.11	524.90		
	材	料 费(元)	3211.72	933.06		
	机	械 费(元)	-	-		
	费	用(元)	-	-		
	增	值 税(元)	-	-		
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量		
材 料	成品铝合金踢脚线 80mm 高		m	30.00	105.000	-
	木塑踢脚线 60mm		m	3.97	-	105.000
	(ZP) 十字沉头自攻螺钉 ST3.5×25		百个	6.20	2.300	-
	硅酮结构胶 590mL		支	33.00	-	15.225
	其他材料费		%	—	1.500	1.500

第三章 装配式隔墙、墙柱面工程

说 明

一、本章包括墙面龙骨(部品)、墙面基层板(部品)、墙面装饰面层(部品)、成品隔断(部品)、厨房、卫生间集成墙面(部品)、墙面装饰线条(部品)、墙面其他工程(部品),共7节。

二、墙面龙骨(部品)由轻钢龙骨部件、胀塞自攻螺丝连接部件、膨胀螺栓等构成。

1.隔墙轻钢龙骨按竖向龙骨间距400mm、横向龙骨间距600mm综合考虑布置安装,在门窗洞口、给水点位、加固板、配电箱、接线盒、吊柜等位置的加强龙骨在子目内已考虑。

2.无焊接装配式钢骨架按竖向龙骨间距1000mm,横向龙骨间距800mm综合考虑布置。

3.附墙、柱龙骨按单向龙骨间距600mm布置安装。

4.龙骨间距与本定额不同时,龙骨含量可调整,人工、机械不变。

5.轻钢龙骨隔墙高度超过3.6米时,采取的加固措施按设计另行计算。

6.轻钢龙骨隔墙如设计要求加挂电器等设备而设置加固板的,执行加固板子目。

7.墙面龙骨不包括填充部件,发生时另执行《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)相应项目。

三、基层部件材质与本定额不同时可换算。

四、墙面装饰面层(部品)由墙板部件与连接部件构成。

1.装饰面层(部品)安装在独立柱、梁面时,人工按墙面相应子目乘以系数1.1;安装在弧形、锯齿形墙面时人工乘以系数1.2,已列的异形项目除外。

2.装饰面层(部品)未包括顶角线、阴角线、阳角线、中缝线等装饰线,发生时按本章相应项目执行。

3.装饰面层(部品)未包括安装工程开孔费,发生时另计。

五、成品隔断(部品):单元式玻璃隔断采用6mm双玻内置百叶,将玻璃、百叶和型材在工厂集成,现场安装;模块化隔断采用50轻钢龙骨+50mm岩棉+10mm双面硅酸钙板工厂集成,现场安装。设计材料与本定额不同时可以调整,人工、机械不变。

六、厨房、卫生间集成墙面(部品):由装饰模块、功能模块及构配件组成并在工厂生产集成,可现场自由组合安装的多功能一体化装置。

七、墙面装饰线条(部品)以安装在直线型墙面为准,安装在天棚面层,人工按相应子目乘以系数1.2;安装在弧形、锯齿形墙面人工按相应子目乘以系数1.25;安装在弧形、锯齿形天棚面人工按相应子目乘以系数1.3。

八、钢板挡水坝:厨房、卫生间由装配式轻钢龙骨隔墙围合或部分围合时,采用镀锌钢板挡水并通过螺钉与轻钢龙骨固定。

九、钢制覆膜自饰面包管道:由覆膜镀锌钢板与硅酸钙板在工厂复合集成成型的部件,现场组合安装。

十、部件、连接件的材质、型号规格、自饰面与本定额不同时材料可调整,人工、机械不变。

十一、墙面砖美缝,执行《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)相应项目。

工程量计算规则

一、墙面龙骨按设计图示尺寸以面积计算,扣除门窗洞及单个 0.3m^2 以外孔洞所占的面积。

二、墙面基层、面层按设计图示尺寸以面积计算,扣除门窗洞及单个 0.3m^2 以外孔洞所占的面积(现场开孔不予扣除)。

三、金属覆膜墙板按展开面积计算,扣除门窗洞口及单个 0.3m^2 以外孔洞所占的面积(现场开孔不予扣除)。

四、厨房、卫生间集成墙面按展开面积计算,扣除门窗洞口及单个 0.3m^2 以外孔洞所占的面积(现场开孔不予扣除)。

五、装饰线条按设计图示尺寸以延长米计算。

六、挡水坝按设计图示尺寸以延长米计算。

七、PE 防潮膜按设计图示尺寸以面积计算。

一、装配式墙面龙骨(部品)

工作内容:基层清理、放线、定位、排布、安装龙骨。

计量单位:100m²

定 额 编 号				ZP3-1	ZP3-2	ZP3-3	ZP3-4	
项 目				隔墙龙骨	双层隔墙龙骨	隔墙龙骨		
				50 系列龙骨		75 系列龙骨	100 系列龙骨	
全 费 用(元)				9208.28	15786.66	9967.78	11297.13	
其 中	人 工 费(元)			2322.61	4180.37	2438.43	2554.76	
	材 料 费(元)			6797.89	11430.74	7441.57	8654.59	
	机 械 费(元)			87.78	175.55	87.78	87.78	
	费 用(元)			-	-	-	-	
	增 值 税(元)			-	-	-	-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量				
材 料	天地轻钢龙骨 50×35×0.6mm		m	5.50	87.026	174.052	-	-
	竖向轻钢龙骨 50×45×0.6mm		m	7.76	448.630	897.260	-	-
	竖向轻钢龙骨 75×50×0.6mm		m	8.97	-	-	448.630	-
	天地轻钢龙骨 75×40×0.6mm		m	6.60	-	-	87.026	-
	竖向轻钢龙骨 100×50×0.6mm		m	10.15	-	-	-	448.630
	天地轻钢龙骨 100×40×0.6mm		m	12.65	-	-	-	87.026
	横向铝型材 38×10×0.8mm		m	4.30	495.000	495.000	495.000	495.000
	合金钢钻头		个	29.50	5.000	10.000	5.000	10.000
	膨胀螺栓 M8		套	1.25	318.919	637.838	318.919	318.919
	镀锌自攻螺钉 ST3×10		个	0.04	968.000	1452.000	968.000	968.000
	其他材料费		%	—	0.800	0.800	0.800	0.800
	汽油【机械】		kg	7.68	9.261	18.522	9.261	9.261
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.350	0.700	0.350	0.350

定 额 编 号				ZP3-5		
项 目				隔墙龙骨		
				钢骨架基层		
				无焊接装配式钢骨架		
全 费 用(元)				32082.69		
其 中	人 工 费(元)			5856.80		
	材 料 费(元)			26129.26		
	机 械 费(元)			96.63		
	费 用(元)			-		
	增 值 税(元)			-		
名 称			单 位	单 价 (元)	消 耗 量	
材 料	竖向成品钢龙骨 50×50×2.5			m	39.60	105.000
	横向成品钢龙骨 50×30×2.0			m	25.20	136.500
	过桥连接件 247×40×4.5			个	10.00	148.000
	墙面固定件 212×50×4.5			个	10.00	96.000
	墙面固定件 227×40×4.5			个	8.50	96.000
	支座 247×50×4.5			个	14.00	10.200
	天地连接件 113×50×4.5			个	6.50	30.600
	一字连接件 140×70×4.5			个	9.00	20.400
	转角连接件 100×100×50×4.5			个	16.00	51.000
	锁扣组件			个	4.50	408.000
	卡锁组件			个	2.60	357.000
	竖向滑块			个	7.50	357.000
	横向滑块			个	7.50	357.000
	不锈钢螺栓 M12×110			套	4.92	904.400
	膨胀螺栓 M8×80			10 个	18.50	51.000
	其他材料费			%	—	1.500
	汽油【机械】			kg	7.68	3.969
	电【机械】			kW·h	0.64	8.932
机 械	叉车 CPCD30 型 3t			台班	250.79	0.150
	电锤 520W			台班	9.25	6.380

定 额 编 号				ZP3-6	ZP3-7	
项 目				附墙、柱龙骨		
				单向铝合金龙骨 (600mm)	M 型轻钢龙骨	
全 费 用(元)				3500.78	3923.63	
其 中	人 工 费(元)			1766.35	1872.42	
	材 料 费(元)			1734.43	2051.21	
	机 械 费(元)			-	-	
	费 用(元)			-	-	
	增 值 税(元)			-	-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量		
材 料	横向铝型材 38×10×0.8mm		m	4.30	245.000	-
	M 型轻钢龙骨 38×10×0.8		m	5.00	-	245.000
	轻钢延边龙骨		m	3.60	-	25.500
	米字头纤维螺丝 5×80		百个	0.10	546.900	-
	丁型塑料调平胀塞 10×80		百个	0.50	546.900	-
	膨胀螺栓 M8		套	1.25	-	546.900
	射钉		百个	13.65	-	1.500
	合金钢钻头		个	29.50	11.090	-
其他材料费		%	—	1.500	1.500	

二、装配式墙面基层板(部品)

工作内容:基层清理、放线定位、安装基层板。

计量单位:100m²

定 额 编 号		ZP3-8		ZP3-9		ZP3-10	
项 目		玻镁板		硅酸钙板		加固板	
		厚度 10mm					
全 费 用(元)		4146.23		3594.73		4094.09	
其 中	人 工 费(元)	1071.19		1004.96		1067.36	
	材 料 费(元)	3075.04		2589.77		3026.73	
	机 械 费(元)	-		-		-	
	费 用(元)	-		-		-	
	增 值 税(元)	-		-		-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量			
材 料	玻镁板 10mm 厚	m ²	28.32	105.000	-		-
	硅酸钙板 10mm	m ²	22.60	-	105.000		-
	阻燃加固板 9mm 厚	m ²	28.00	-	-		105.000
	十字平头燕尾螺丝 M3.5×16	百个	7.00	8.000	-		6.000
	十字平头燕尾螺丝 M3.5×25	百个	7.00	-	25.500		-
	其他材料费	%	—	1.500	1.500		1.500

三、装配式墙面面层(部品)

工作内容:基层清理、定位、排布、调平、安装面板。

计量单位:100m²

定 额 编 号				ZP3-11	ZP3-12	ZP3-13	ZP3-14	
项 目				墙面涂装板		墙面包覆板		
				插槽式安装	卡扣式安装	插槽式安装	卡扣式安装	
全 费 用(元)				14584.12	13413.00	19811.37	18640.25	
其 中	人 工 费(元)			2214.63	2436.28	2214.63	2436.28	
	材 料 费(元)			12319.33	10926.56	17546.58	16153.81	
	机 械 费(元)			50.16	50.16	50.16	50.16	
	费 用(元)			-	-	-	-	
	增 值 税(元)			-	-	-	-	
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量				
材 料	墙面涂装板 10mm		m ²	100.00	103.000	103.000	-	-
	墙面包覆板		m ²	150.00	-	-	103.000	103.000
	工字型铝材连接插件		m	8.25	155.295	-	155.295	-
	(ZP) 十字沉头自攻螺钉 ST5×25~30		百个	7.20	2.923	13.200	2.923	13.200
	硅酮结构胶 590mL		支	33.00	15.000	-	15.000	-
	锁片		套	0.50	-	660.000	-	660.000
	其他材料费		%	—	1.500	1.500	1.500	1.500
	汽油【机械】		kg	7.68	5.292	5.292	5.292	5.292
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.200	0.200	0.200	0.200

定 额 编 号				ZP3-15	ZP3-16	
项 目				金属覆膜墙板		
				粘贴 直型	粘贴 异形	
全 费 用(元)				24900.61	27178.21	
其 中	人 工 费(元)			2113.97	2325.45	
	材 料 费(元)			22786.64	24852.76	
	机 械 费(元)			-	-	
	费 用(元)			-	-	
	增 值 税(元)			-	-	
名 称			单 位	单 价 (元)	消 耗 量	
材 料	直型 型钢覆膜墙板		m ²	210.08	103.000	-
	异形 型钢覆膜墙板		m ²	230.00	-	103.000
	硅酮结构胶 590mL		支	33.00	30.000	30.000
	其他材料费		%	—	0.700	0.700

定 额 编 号				ZP3-17	ZP3-18		
项 目				金属墙板	成品 GRG 装饰板墙面		
				挂接式安装 (含龙骨)	挂装(不含龙骨)		
全 费 用(元)				37326.29	53443.29		
其 中	人 工 费(元)			5818.65	7270.86		
	材 料 费(元)			31507.64	45921.64		
	机 械 费(元)			-	250.79		
	费 用(元)			-	-		
	增 值 税(元)			-	-		
名 称			单 位	单 价 (元)	消 耗 量		
材 料	0.8mm 厚复合蜂窝钢板 抗菌粉末喷涂(全哑光)			m ²	260.00	105.000	-
	GRG 装饰板			m ²	350.00	-	105.000
	U 型钢质龙骨支架			m	12.56	81.538	-
	φ8×80 膨胀螺栓			套	1.85	340.000	-
	0.5mm 凹槽专用空缝龙骨			m	4.00	117.778	-
	0.8mm 厚镀锌钢质龙骨			m	7.00	117.778	-
	57×2.0 型材支撑组件			套	1.00	226.666	-
	2.0mmC 镀锌钢龙骨支撑件			套	2.50	226.666	-
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×45			套	2.79	-	637.500
	不锈钢石材干挂挂件			套	9.05	-	637.500
	云石 AB 胶			kg	34.54	-	21.563
	其他材料费			%	—	1.500	1.500
	汽油【机械】			kg	7.68	-	26.460
机 械	叉车 CPCD30 型 3t			台班	250.79	-	1.000

四、装配式成品隔断(部品)

工作内容:基层清理、定位、排布、安装天地龙骨,安装隔墙板块。

计量单位:100m²

定 额 编 号		ZP3-19	ZP3-20		
项 目		单元式玻璃隔断	模块化隔断		
全 费 用(元)		68770.10	25544.83		
其 中	人 工 费(元)	4157.05	3891.64		
	材 料 费(元)	64537.81	21577.95		
	机 械 费(元)	75.24	75.24		
	费 用(元)	-	-		
	增 值 税(元)	-	-		
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量	
材 料	单元式玻璃成品隔断	m ²	570.00	103.000	-
	模块化隔断	m ²	200.00	-	103.000
	底部托板(1.5mm 镀锌钢板折弯)	m	28.00	39.039	-
	“U”型钢天地龙骨(62×40mm,1.5mm 镀锌钢板折弯)	m	27.50	78.078	-
	膨胀螺栓 M10	百套	272.00	6.942	-
	天地轻钢龙骨 50×35×0.6mm	m	5.50	-	82.000
	十字平头燕尾螺丝 M3.5×16	百个	7.00	-	4.000
	塑料胀塞 φ8×100	个	0.30	-	400.000
	其他材料费	%	—	1.000	1.500
	汽油【机械】	kg	7.68	7.938	7.938
机 械	叉车 CPCD30 型 3t	台班	250.79	0.300	0.300

五、厨房、卫生间装配式集成墙面(部品)

工作内容:基层清理、放线定位、排布、固定龙骨、安装面板。

计量单位:100m²

定 额 编 号				ZP3-21	ZP3-22	ZP3-23	ZP3-24	ZP3-25	
项 目				彩钢(铝蜂窝)壁板	SMC 壁板墙面	石塑覆砖墙面	铝蜂窝复合瓷砖墙面	硅瓷复合墙面	
全 费 用(元)				22975.06	20190.41	39476.81	38965.28	30492.78	
其 中	人 工 费(元)			3430.06	3208.16	3601.61	3601.61	4321.69	
	材 料 费(元)			19507.38	16944.63	35837.58	35326.05	26133.47	
	机 械 费(元)			37.62	37.62	37.62	37.62	37.62	
	费 用(元)			-	-	-	-	-	
	增 值 税(元)			-	-	-	-	-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量					
材 料	彩钢(铝蜂窝)集成墙板(含配套龙骨及辅材)		m ²	190.00	102.000	-	-	-	-
	SMC 集成墙板(含配套龙骨及辅材)		m ²	165.00	-	102.000	-	-	-
	石塑覆砖墙板(含配套龙骨及辅材)		m ²	350.00	-	-	102.000	-	-
	铝蜂窝复合瓷砖墙板(含配套龙骨或角码及辅材)		m ²	345.00	-	-	-	102.000	-
	硅瓷复合墙板(含配套龙骨及辅材)		m ²	230.00	-	-	-	-	102.000
	工字型铝材连接插件		m	8.25	-	-	-	-	310.898
	其他材料费		%	—	0.500	0.500	0.300	0.300	0.300
汽油【机械】		kg	7.68	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.150	0.150	0.150	0.150	

六、装配式墙面装饰线条(部品)

工作内容:定位放线、下料、安装等。

计量单位:100m

定 额 编 号				ZP3-26	ZP3-27	ZP3-28		
项 目				金属线条	装饰线条			
				墙面阴阳角线	顶角线	墙面中缝线		
全 费 用(元)				2801.28	1675.88	1658.68		
其 中	人 工 费(元)			550.49	550.49	255.81		
	材 料 费(元)			2250.79	1125.39	1402.87		
	机 械 费(元)			-	-	-		
	费 用(元)			-	-	-		
	增 值 税(元)			-	-	-		
名 称			单位	单价 (元)	消 耗 量			
材 料	装配式铝合金阴、阳角线			m	20.00	106.000	-	-
	铝合金顶角线 20×20×1			m	10.00	-	106.000	-
	铝合金中缝线			m	12.08	-	-	106.000
	十字沉头自攻螺钉 ST5×25~30			百个	6.20	17.500	8.750	17.500
	其他材料费			%	—	1.000	1.000	1.000

七、装配式墙面其他工程(部品)

工作内容:基层清理、定位、安装等。

计量单位:见表

定 额 编 号				ZP3-29	ZP3-30	ZP3-31	
项 目				钢板挡水坝	PE 防潮膜	钢制覆膜自 饰面包管道	
				250mm			
				100m	100m ²		
全 费 用(元)				3145.17	2110.33	30787.53	
其 中	人 工 费(元)			601.18	958.95	2214.63	
	材 料 费(元)			2543.99	1151.38	28572.90	
	机 械 费(元)			-	-	-	
	费 用(元)			-	-	-	
	增 值 税(元)			-	-	-	
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量			
材 料	镀锌钢板 250×1mm		m	24.00	104.000	-	-
	PE 防潮膜 1mm		m ²	9.50	-	105.000	-
	钢制覆膜自饰面复合(硅酸钙板)墙板		m ²	260.00	-	-	105.000
	自攻螺钉		百个	3.80	6.000	7.280	-
	止水橡胶垫		百个	15.00	-	7.280	-
	硅酮结构胶 590mL		支	33.00	-	-	30.000
	其他材料费		%	—	1.000	1.500	1.000

第四章 装配式天棚工程

说 明

一、本章包含快装天棚龙骨(部品)、天棚面层(部品)、集成吊顶(部品)、其他工程(部品)共4节。

二、天棚龙骨、天棚面层系指工厂生产配套集成的自饰面无机矿物复合板吊顶天棚,适用于平面天棚。天棚面层按硅酸钙涂装板考虑,材质、规格尺寸、自饰面不同时可调整材料,人工、机械不变。

三、快装天棚龙骨安装指利用“几”字型龙骨固定在墙面装饰板上。如利用“L”型龙骨固定在原墙面上,人工费乘以系数1.1,“L”型龙骨置换“几”字型龙骨其用量不变。如需增加吊杆,吊杆材料按实计算,人工费乘以系数1.1。

四、集成吊顶由装饰模块、功能模块及构配件组成并在工厂生产集成、可现场自由组合安装的多功能一体化装置。天棚面层在同一标高者为平面天棚,天棚面层不在同一标高者为跌级天棚。

五、本章不包括检修口、灯光槽、送(回)风口等天棚面层现场开孔费用,发生时另行计算。

六、天棚面层定额中不包括灯具、换气扇等的安装,发生时另行计算。

七、天棚子目不包括钢架转换层,设计需使用时执行《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)相应子目。

八、天棚子目不包括安装于天棚面的各种回光灯槽、窗帘盒、各种装饰及功能线条,设计需使用时按相应子目执行。

九、铝合金灯槽按展开宽度400mm以内、铝合金窗帘盒按展开宽度500mm以内编制,如展开宽度大于定额规定,材料可以调整,人工、机械不变。

十、GRG灯槽按展开宽度400mm以内编制,如展开宽度大于定额规定,超过部分并入天棚面层按面积计算,执行《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)相应子目。

工程量计算规则

一、平面、跌级天棚工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙、检查口和管道所占面积,扣除单个面积 0.3m^2 以外的孔洞(现场开孔不予扣除)、独立柱、灯槽及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。

二、SMC 模压板块按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

三、灯槽按设计图示尺寸以延长米计算。

四、窗帘盒按设计图示尺寸以延长米计算。如设计图纸未注明尺寸可按洞口尺寸加 300mm 计算。

一、装配式快装天棚龙骨(部品)

1.天棚快装龙骨

工作内容:基层清理、定位放线、龙骨安装。

计量单位:100m²

定 额 编 号			ZP4-1		
项 目			天棚快装龙骨		
			不含吊杆		
			面板规格:1.8m 以内		
全 费 用(元)			4882.39		
其 中	人 工 费(元)		1668.69		
	材 料 费(元)		3179.10		
	机 械 费(元)		34.60		
	费 用(元)		-		
	增 值 税(元)		-		
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量	
材 料	(ZP) 几字型铝合金龙骨		m	8.50	245.000
	(ZP) 上字型铝合金龙骨		m	7.88	130.000
	其他材料费		%	—	1.500
	电【机械】		kW·h	0.64	40.000
机 械	电动切割机		台班	17.30	2.000

二、装配式天棚面层(部品)

1.吊顶装饰板

工作内容:安装天棚面层。

计量单位:100m²

定 额 编 号				ZP4-2	
项 目				吊顶装饰板	
				涂装板	
				面板规格:1.8m 以内	
全 费 用(元)				10779.84	
其 中	人 工 费(元)			825.36	
	材 料 费(元)			9941.94	
	机 械 费(元)			12.54	
	费 用(元)			-	
	增 值 税(元)			-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量	
材	(ZP)涂装板 &5mm		m ²	95.00	103.000
	其他材料费		%	—	1.500
料	汽油【机械】		kg	7.68	1.323
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.050

三、装配式集成吊顶(部品)

1.涂装板吊顶

工作内容:基层清理、定位放线、固定龙骨、安装面板。

计量单位:100m²

定 额 编 号				ZP4-3	ZP4-4	ZP4-5	ZP4-6	
项 目				中空涂装板吊顶		实心涂装板吊顶		
				平级	跌级	平级	跌级	
全 费 用(元)				14538.56	17628.46	16080.98	19206.07	
其 中	人 工 费(元)			3411.51	3656.00	3899.40	4179.07	
	材 料 费(元)			11044.29	13877.16	12093.80	14926.68	
	机 械 费(元)			82.76	95.30	87.78	100.32	
	费 用(元)			-	-	-	-	
	增 值 税(元)			-	-	-	-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量				
材 料	(ZP)集成吊顶专用龙骨(平级)		m ²	25.00	103.000	-	103.000	-
	(ZP)集成吊顶专用龙骨(跌级)		m ²	37.00	-	103.000	-	103.000
	(ZP)中空涂装板平板		m ²	80.00	103.000	-	-	-
	(ZP)中空涂装板跌级板		m ²	95.00	-	103.000	-	-
	(ZP)实心涂装板平板		m ²	90.00	-	-	103.000	-
	(ZP)实心涂装板跌级板		m ²	105.00	-	-	-	103.000
	其他材料费		%	—	1.500	1.500	1.500	1.500
汽油【机械】		kg	7.68	8.732	10.055	9.261	10.584	
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.330	0.380	0.350	0.400

2.覆膜吊顶

工作内容:基层清理、定位放线、固定龙骨、安装面板。

计量单位:100m²

定 额 编 号				ZP4-7	ZP4-8	
项 目				铝蜂窝覆膜吊顶		
				平级	跌级	
全 费 用(元)				38354.82	48191.94	
其 中	人 工 费(元)			3899.40	4630.51	
	材 料 费(元)			34355.10	43436.03	
	机 械 费(元)			100.32	125.40	
	费 用(元)			-	-	
增 值 税(元)			-	-		
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量		
材	(ZP)集成吊顶专用龙骨(平级)		m ²	25.00	106.000	-
	(ZP)集成吊顶专用龙骨(跌级)		m ²	37.00	-	106.000
	(ZP)铝蜂窝覆膜平板		m ²	280.00	103.000	-
	(ZP)铝蜂窝覆膜跌级板		m ²	350.00	-	103.000
	(ZP)铝合金背条连接件		m	13.14	178.800	214.560
	(ZP)十字沉头自攻螺钉 ST5×25~30		百个	7.20	13.200	15.840
料	其他材料费		%	-	1.000	1.000
	汽油【机械】		kg	7.68	10.584	13.230
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.400	0.500

3.SMC 模压板块集成吊顶

工作内容:集成吊顶安装、清理净面。

计量单位:100m²

定 额 编 号			ZP4-9	
项 目			卫生间 SMC 模压板块安装(集成吊顶)	
全 费 用(元)			30578.61	
其 中	人 工 费(元)		1806.31	
	材 料 费(元)		28734.68	
	机 械 费(元)		37.62	
	费 用(元)		-	
	增 值 税(元)		-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量
材 料	(ZP)SMC 模压板	m ²	280.00	101.500
	其他材料费	%	—	1.000
	汽油【机械】	kg	7.68	3.969
机 械	叉车 CPCD30 型 3t	台班	250.79	0.150

四、装配式其他工程(部品)

1.灯槽

工作内容:定位、弹线、安装成品灯槽。

计量单位:100m

定 额 编 号				ZP4-10	ZP4-11	ZP4-12		
项 目				装配式铝合金灯槽			纤维增强石膏造型灯槽(GRG)	
				直形	弧形	挂装		
				断面展开宽度 400mm 以内				
全 费 用(元)				13725.80	16177.11	22232.19		
其 中	人 工 费(元)			1180.40	1540.81	3737.87		
	材 料 费(元)			12545.40	14636.30	18494.32		
	机 械 费(元)			-	-	-		
	费 用(元)			-	-	-		
	增 值 税(元)			-	-	-		
名 称			单 位	单 价 (元)	消 耗 量			
材 料	(ZP)直形铝合金灯槽			m	120.00	103.000	-	-
	(ZP)弧形铝合金灯槽			m	140.00	-	103.000	-
	GRG 灯槽			m	140.00	-	-	103.000
	不锈钢石材干挂挂件			套	9.05	-	-	420.000
	其他材料费			%	—	1.500	1.500	1.500

2. 窗帘盒

工作内容:定位、弹线、安装成品窗帘盒。

计量单位:100m

定 额 编 号			ZP4-13		
项 目			铝合金窗帘盒		
			断面展开宽度 500mm 以内		
全 费 用(元)			15012.11		
其 中	人 工 费(元)		1352.04		
	材 料 费(元)		13660.07		
	机 械 费(元)		-		
	费 用(元)		-		
	增 值 税(元)		-		
名 称			单 位	单 价 (元)	消 耗 量
材 料	(ZP) 铝合金窗帘盒		m	130.00	103.000
	(ZP) 十字沉头自攻螺钉 ST3.5×25		百个	6.20	11.000
	其他材料费		%	—	1.500

第五章 装配式其他工程

说 明

一、本章包括整体式卫浴间(部品)、厨卫柜类(部品)、收纳系统(部品),共3节。

二、整体式卫浴间一套包含防水底盘、壁板、顶板、平开门、开关插座、灯具、洁具、浴室柜、电气、给排水管道的连接安装等,实际配置不同时主材可以调整。

三、成品洗漱台柜安装按“落地式”和“壁挂式”分别列项,子目中包括冷热水混水龙头及排水配件。成品洗漱台柜上部的镜柜,按本定额相应项目执行。

四、成品橱柜柜体、台面分别按免漆多层板、人造石考虑。子目中包括了水槽及龙头的安装,不包括厨具、电器等安装,发生时另行计算。

五、收纳系统柜体、柜门均按免漆多层板考虑,材质不同时材料可以调整,人工、机械不变。

六、收纳系统(衣柜、书柜)不包括不需安装的单独摆放的家具。

工程量计算规则

- 一、整体式卫浴间按设计图示数量以“套”计算。
- 二、镜柜按设计图示正立面面积以“ m^2 ”计算。
- 三、成品洗漱台柜、成品橱柜按设计图示尺寸以延长米计算。
- 四、收纳系统中的柜类按设计图示正立面投影面积以“ m^2 ”计算。

一、整体式卫浴间(部品)

1.整体式卫浴系统

工作内容:基层清理、测量放线、安装、调试。

计量单位:套

定 额 编 号				ZP5-1	ZP5-2	
项 目				铝蜂窝整体卫浴系统	SMC 整体卫浴系统	
全 费 用(元)				9605.18	8490.58	
其 中	人 工 费(元)			500.65	390.05	
	材 料 费(元)			9079.45	8075.45	
	机 械 费(元)			25.08	25.08	
	费 用(元)			-	-	
	增 值 税(元)			-	-	
名 称		单 位	单 价 (元)	消 耗 量		
材 料	铝蜂窝整体卫浴系统		套	9000.00	1.000	-
	SMC 整体卫浴系统		套	8000.00	-	1.000
	密封胶 350ml		支	11.52	2.000	2.000
	其他材料费		%	—	0.400	0.400
	汽油【机械】		kg	7.68	2.646	2.646
机 械	叉车 CPCD30 型 3t		台班	250.79	0.100	0.100

二、装配式厨卫柜类(部品)

1.厨卫柜类

工作内容:测量、定位、安装柜体、台面板及五金配件、校正、清理。

计量单位:见表

定 额 编 号			ZP5-3	ZP5-4	ZP5-5	ZP5-6	ZP5-7	
项 目			镜柜	成品洗漱台柜		成品橱柜		
				落地式	壁挂式	地柜	吊柜	
			m ²	m				
全 费 用(元)			578.75	591.94	968.47	1330.99	710.09	
其 中	人 工 费(元)		61.63	74.13	142.49	101.94	96.85	
	材 料 费(元)		517.12	517.81	825.98	1229.05	613.24	
	机 械 费(元)		-	-	-	-	-	
	费 用(元)		-	-	-	-	-	
	增 值 税(元)		-	-	-	-	-	
名 称	单 位	单 价 (元)	消 耗 量					
材	镜柜	m ²	500.00	1.010	-	-	-	-
	成品洗漱台柜(落地式)	m	500.00	-	1.010	-	-	-
	成品洗漱台柜(壁挂式)	m	800.00	-	-	1.010	-	-
	成品橱柜(地柜)	m	1200.00	-	-	-	1.010	-
	成品橱柜(吊柜)	m	600.00	-	-	-	-	1.000
	膨胀螺栓	套	0.53	4.000	-	4.000	-	8.000
料	密封胶 350ml	支	11.52	0.424	0.667	0.667	0.424	0.254
	其他材料费	%	—	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

三、收纳系统(部品)

1.收纳柜类

工作内容:测量、定位、安装柜体及五金配件、校正、清理。

计量单位:m²

定 额 编 号				ZP5-8	ZP5-9	ZP5-10
项 目				玄关柜	衣柜	书柜
全 费 用(元)				1178.80	706.97	998.43
其 中	人 工 费(元)			67.80	50.47	54.08
	材 料 费(元)			1111.00	656.50	944.35
	机 械 费(元)			-	-	-
	费 用(元)			-	-	-
	增 值 税(元)			-	-	-
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量		
材	玄关柜	m ²	1100.00	1.000	-	-
	衣柜	m ²	650.00	-	1.000	-
	书柜	m ²	935.00	-	-	1.000
料	其他材料费	%	—	1.000	1.000	1.000